



Ayuntamiento Municipal de Mao
Departamento de Obras Municipales
Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33



PROYECTO: REMOZAMIENTO DEL FRENTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Y HABILITACION PARQUEOS						
CLIENTE: ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MAO				FECHA: 10 de febrero de 2023		
UBICACION: MAO AVENIDA MONSEÑOR TOMAS ABREU				ZONA - 5		PPA-2023
SEC	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	VALOR (RD\$)	TOTAL
PRESUPUESTO						
1.000	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.001	Limpieza, desmonte y destronque	1,392.26	m2		0.00	
1.002	DEMOLICION	22.45	M3		0.00	
1.003	LEV. TOPOGRAFICO	1.00	p.a.		0.00	
1.004	Excavación capa vegetal y material no clasificado .15cm	208.84	m3		0.00	
						RD\$0.00
2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.001	EXCABACION .20cm	139.23	M3		0.00	
	Colocación, regado y compactación de material de relleno	278.45	M3		0.00	
2.002	LIMPIEZA Y bote ESCOMBROS	206.05	M3		0.00	
						RD\$0.00
3.000	HORMIGON EN :					
3.001	Aceras violinadas	620.00	M2		0.00	
3.002	CONTEN	350.00	ML		0.00	
3.003	Badenes	28.80	M3		0.00	
						RD\$0.00
3.000	JARDINERIA					
3.001	EXCAVACION EN TIERRA	100.00	M3		0.00	
3.002	BOTE DE MATERIAL	65.00	M3		0.00	
3.003	TIERRA NEGRA	62.50	M3		0.00	
3.004	ZAPATA DE MUROS 15CM	40.00	M3		0.00	
3.005	MUROS DE BLOQUES DE CONCRETO 15CM	200.00	M2		0.00	
3.006	PAÑETE MAESTRADO	250.00	M2		0.00	
3.007	CANTOS Y MOCHETAS	750.00	M		0.00	
3.008	PINTURA ACRILICA	250.00	M2		0.00	
3.009	ORNATO	1.00	P.A.		0.00	
						RD\$0.00
4.000	MISCELANEOS					
4.001	PINTURA PAREDES EXTERIORES	1,125.00	M2		0.000	
4.002	ILUMINACION EXTERIOR	14.00	P.A.		0.000	
4.003	SEÑALIZACIONES	1.00	P.A.		0.000	
4.004	PORTAL DE ENTRADA	1.00	P.A.		0.000	
4.005	HERRAJES Y PUERTAS	32.00	P.A.		0.000	
4.006	ASFALTO ESP. 1.5 PULG + IMPRIMACION	55.69	M2		0.000	
4.007	LIMPIEZA GENERAL	1.00	P.A.		0.000	
						RD\$0.00
	SUBTOTAL					RD\$0.00
5.000	GASTOS INDIRECTOS					
5.001	DIRECCION TECNICA	10.00	%	0.00	0.00	
5.002	ADMINISTRACION	2.50	%	0.00	0.00	
5.003	TRANSPORTE	2.00	%	0.00	0.00	
5.004	LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES)	1.00	%	0.00	0.00	
5.005	CODIA	0.10	%	0.00	0.00	
5.006	ITBIS	18.00	%	0.00	0.00	
5.007	SEGURO SOCIAL	2.50	%	0.00	0.00	
5.007	IMPREVISTOS	3.00	%	0.00	0.00	
						RD\$0.00
	TOTAL GENERAL					RD\$0.000

Sergio Augusto Peña
Ing. Sergio Augusto Peña



Encargado del Depto. de Supervision de Obras Municipales
CODIA No. 36424