



Ayuntamiento Municipal de Mao
Departamento de Obras Municipales
Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33



PROYECTO:	REMOZAMIENTO DEL FRENTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Y HABILITACION PARQUEOS		
CLIENTE:	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MAO		FECHA: 10 de agosto de 2023
UBICACION:	MAO	AVENIDA MONSEÑOR TOMAS ABREU	
COORDENADAS:	19.56287,-71.10999	ZONA - 5	PPA-2023

SEC	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	ALOR (RD)	TOTAL
PRESUPUESTO						
1.000	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.001	Limpieza, desmonte y destronque	835.36	m2		0.00	
1.002	DEMOLICION	22.45	M3		0.00	
1.003	LEV. TOPOGRAFICO	1.00	p.a.		0.00	
1.004	Excavación capa vegetal y material no clasificado .15cm	41.77	m3		0.00	
						RD\$0.00
2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.001	EXCABACION .20cm	83.54	M3		0.00	
2.002	Colocación, regado y compactación de material de relleno	167.07	M3		0.00	
2.003	LIMPIEZA Y bote ESCOMBROS	123.63	M3		0.00	
						RD\$0.00
3.000	HORMIGON EN :					
3.001	Aceras violinadas	620.00	M2		0.00	
3.002	CONTEN	350.00	ML		0.00	
3.003	Badenes	28.80	M3		0.00	
						RD\$0.00
4.000	CAPA DE RODADURA					
4.001	Suministro de riego de imprimación (0.30 GAL/M ²) suministrado por el ayuntamiento	1,392.26	M2		0.00	
4.002	Suministro Hormigón Asfáltico en Caliente HAC en 1.5" suministrado por el ayuntamiento	55.69	M3		0.00	
4.003	Colocación de capa de Hormigón Asfáltico en Caliente HAC Y RIESGO DE IMPRIMACION M.	55.69	M3		0.00	
						RD\$0.00
5.000	JARDINERIA					
5.001	EXCAVACION EN TIERRA	100.00	M3		0.00	
5.002	BOTE DE MATERIAL	65.00	M3		0.00	
5.003	TIERRA NEGRA	62.50	M3		0.00	
5.004	ZAPATA DE MUROS 15CM	40.00	M3		0.00	
5.005	MUROS DE BLOQUES DE CONCRETO 15CM	200.00	M2		0.00	
5.006	PAÑETE MAESTRADO	250.00	M2		0.00	
5.007	CANTOS Y MOCHETAS	750.00	ML		0.00	
5.008	PINTURA ACRILICA	250.00	M2		0.00	
						RD\$0.00
6.000	MISCELANEOS					
6.001	PINTURA PAREDES EXTERIORES	1,125.00	M2		0.000	
6.002	ILUMINACION EXTERIOR LAMPARAS LED 150W	14.00	UD		0.000	
6.003	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL VER PLANOS	1.00	P.A.		0.000	
6.004	PORTAL DE ENTRADA	1.00	P.A.		0.000	
6.005	HERRAJES	32.00	P2		0.000	
6.006	LIMPIEZA GENERAL	1.00	P.A.		0.000	
						RD\$0.00
	SUBTOTAL					RD\$0.00
7.000	GASTOS INDIRECTOS					
7.001	DIRECCION TECNICA	10.00	%	0.00	0.00	
7.002	ADMINISTRACION	2.50	%	0.00	0.00	
7.003	TRANSPORTE	2.00	%	0.00	0.00	
7.004	LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES)	1.00	%	0.00	0.00	
7.005	CODIA	0.10	%	0.00	0.00	
7.006	ITBIS	18.00	%	0.00	0.00	
7.007	SEGURO SOCIAL	2.50	%	0.00	0.00	
7.007	IMPREVISTOS	3.00	%	0.00	0.00	
						RD\$0.00
	TOTAL GENERAL					RD\$0.00
NOTA:PARTIDAS 4.1 Y 4.2 SERAN SUMINISTRADOS POR EL AYUNTAMIENTO						RD\$0.000


Ing. Sergio Augusto Peña
 Encargado del Depto. de Supervision de Obras Municipales
 CODIA No. 36424

