




**PIN DE INVERSION DE OBRA
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO -2025**



LOTE	PIN DE INVERSION - OBRAS 2023 (PPM)	SECTOR	MONTO		ZONAS
1	REPARACION DE ACERAS Y CONTENES Y REMOZAMIENTO DE CENTRO COMUNAL	EL COPELLITO	RD\$	1,540,000.00	3
2	CONTINUACION ACERAS, CONTENES Y BADENES	CENTRO CIUDAD	RD\$	330,000.00	1
3	TECHADO CASA CLUB	LA COMPUERTA	RD\$	806,666.66	4
4	REPARACION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES	JUAN DE JESUS REYES	RD\$	806,666.66	4
5	TERMINACION CENTRO COMUNAL	LOS CERROS DE MAO	RD\$	880,000.00	5
6	CONSTRUCCION DE CONTENES EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA	CAÑADA DE PIEDRA	RD\$	806,666.66	4
7	COMPRA DE SILLAS Y MESAS	LOS CAJUILLES	RD\$	880,000.00	6
8	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	LOS QUEMADOS	RD\$	330,000.00	7
9	CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES	RES. LOS MEDICOS	RD\$	880,000.00	5
10	ACERAS , CONTENES Y BADENES	EL SAMAN	RD\$	550,000.00	2
11	RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES	VILLA BOGAERT	RD\$	880,000.00	6
12	TERMINACION DE ACERAS Y CONTENES	LOS CERROS DE MAO	RD\$	880,000.00	5
13	CONTINUACION DEL CENTRO COMUNAL DEL BLOQUE DE JUNTAS DE VECINO	MARIA AUXILIADORA	RD\$	880,000.00	6
14	TERMINACION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES	YERBA DE GUINEA	RD\$	550,000.00	2
TOTAL PRESUPUESTOS MUNICIPAL ADMINISTRATIVO -2025-			\$	11,000,000.00	


Ing. Sergio A. Peña
Enc del Depto. de Supervisión de Obras Municipales
CODIA:36424





Ayuntamiento Municipal de Mao

Departamento de Obras Municipales

Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33



Alcaldía del Municipio de MAO

PROYECTO: CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y REMOZAMIENTO DE CENTRO COMUNAL

PROPIETARIO:

AYUNTAMIENTO DE MAO

PPM2025

CALLES: ver. Lev.

JUAN JOSE SILVERIO (829)-569-8283

SECTOR: EL COPELLITO , MAO, VALVERDE

LOTE

1

15/10/2024

ZONA

3.00

PRESUPUESTO BASE

SEC	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor(RD\$)
1.000	trabajos preliminares				
1.010	LEV. TOPOGRAFICO	1.00	UD	8,000.00	8,000.00
1.020	DEMOLICION	19.25	M3	850.00	16,359.95
	Subtotal			M³	24,359.95
2.000	Movimiento de tierra				
2.001	EXCAVACION	18.00	M3	380.00	6,840.00
2.002	RELLENO COMPACTADO	12.00	P.A.	400.00	4,800.00
2.003	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	55.13	M3	350.00	19,293.95
	Subtotal			M³	30,933.95
3.000	Hormigon en:				
3.001	BADEN	0.00	M3	7,945.23	0.00
3.002	ACERA	300.00	M2	1,206.16	361,848.00
3.003	TELFON	1.20	M3	3,050.12	3,660.14
3.004	CONTE	340.00	ML	1,488.69	506,154.60
	Subtotal			M³	871,662.74
4.000	Otros				
4.001	REPARACION CENTRO COMUNAL	1.00	P.A.	349,000.00	349,000.00
4.002	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A.	5,000.00	5,000.00
	Subtotal				354,000.00
	Sub total general				1,280,956.64
5.000	Gastos indirectos				
5.001	Direccion tecnica	10.00	%	1,280,956.64	128,095.66
5.002	Administracion	3.00	%	1,280,956.64	38,428.70
5.003	Tramporte	3.00	%	1,280,956.64	38,428.70
5.004	Ley 6-86 - (Ley laboral)	1.00	%	1,280,956.64	12,809.57
5.005	Codia	0.10	%	1,280,956.64	1,280.96
	Total gastos indirectos				219,043.59
	Total general apagar				1,500,000

Sergio A. Peña
Ing. Sergio A. Peña

CODIA 36424





Ayuntamiento Municipal de Mao

Departamento de Obras Municipales

Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33



PROYECTO: CONSTRUCCION - (RECONSTRUCCION) BADENES, ACERAS Y CONTENES

PROPIETARIO:

AYUNTAMIENTO DE MAO

PPM2025

CALLES: ver lev. Top.

MARCOS REYES (829)-962-2135

SECTOR: CENTRO CIUDAD, MAO, VALVERDE

LOTE

2

15/10/2024

ZONA

1.00

PRESUPUESTO BASE

SEC	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor(RD\$)
1.000	trabajos preliminares				
1.010	LEV. TOPOGRAFICO	1.00	UD	8,000.00	8,000.00
1.020	DEMOLICION	16.20	M3	850.00	13,770.00
	Subtotal			M³	21,770.00
2.000	Movimiento de tierra				
2.001	EXCAVACION	16.25	M3	380.00	6,175.00
2.002	RELLENO COMPACTADO	2.61	P.A.	400.00	1,044.00
2.003	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	23.976	M3	350.00	8,391.60
	Subtotal			M³	15,610.60
3.000	Hormigon en:				
3.001	BADEN	10.80	M3	7,945.23	85,808.48
3.002	ACERA	40.00	M2	1,206.16	48,246.40
3.003	TELFON	10.80	M3	3,050.12	32,941.30
3.004	CONTE	50.00	ML	1,488.69	74,434.50
	Subtotal			M³	241,430.68
4.000	Otros				
4.001	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A.	3,000.00	3,000.00
	Subtotal				3,000.00
	Sub total general				281,811.28
5.000	Gastos indirectoas				
5.001	Direccion tecnica	10.00	%	281,811.28	28,181.13
5.002	Administracion	3.00	%	281,811.28	8,454.34
5.003	Tramporte	3.00	%	281,811.28	8,454.34
5.004	Ley 6-86 - (Ley laboral)	1.00	%	281,811.28	2,818.11
5.005	Codia	0.10	%	281,811.28	281.81
	Total gastos indirectos				48,189.73
	Total general apagar				330,000

Ing. Sergio A. Peña

CODIA 36424





Ayuntamiento Municipal de Mao

Departamento de Obras Municipales

Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33



Alcaldía del Municipio de MAO

PROYECTO: TECHADO CASA CLUB

PROPIETARIO:

AYUNTAMIENTO DE MAO

PPM2025

CALLES: VER LEV. TOPOGRAFICO

SECTOR: LA COMPUERTA , MAO, VALVERDE

NATALIO DURAN

LOTE

3

15/10/2024

(809)-572-1952

ZONA

4.00

PRESUPUESTO BASE

SEC	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor(RD\$)
1.000	Otros				
1.001	REPARACION CENTRO COMUNAL	1.00	P.A.	688,870.00	688,870.00
	Subtotal				688,870.00
	Sub total general				688,870.00
2.000	Gastos indirectoas				
2.001	Direccion tecnica	10.00	%	688,870.00	68,887.00
2.002	Administracion	3.00	%	688,870.00	20,666.10
2.003	Tramporte	3.00	%	688,870.00	20,666.10
2.004	Ley 6-86 - (Ley laboral)	1.00	%	688,870.00	6,888.70
2.005	Codia	0.10	%	688,870.00	688.87
	Total gastos indirectos				117,796.77
	Total general apagar				806,667


Ing. Sergio A. Peña

CODIA 36424





Ayuntamiento Municipal de Mao

Departamento de Obras Municipales

Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33



PROYECTO: CONSTRUCCION - (RECONSTRUCCION) CONTENES, ACERAS Y BADENES

PROPIETARIO: AYUNTAMIENTO DE MAO PPM2025

CALLES: ver lev. Top.

MARIA VELEZ (809)-978-5679

SECTOR: JUAN DE JESUS REYES, MAO, VALVERDE

LOTE

4

15/10/2024

ZONA

4.00

PRESUPUESTO BASE

SEC	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor(RD\$)
1.000	trabajos preliminares				
1.010	LEV. TOPOGRAFICO	1.00	UD	8,500.00	8,500.00
1.020	DEMOLICION	7.20	M3	850.00	6,120.00
	Subtotal			M³	14,620.00
2.000	Movimiento de tierra				
2.001	EXCAVACION	18.20	M3	380.00	6,916.00
2.002	RELLENO COMPACTADO	0.00	P.A.	400.00	0.00
2.003	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	10.656	M3	350.00	3,729.60
	Subtotal			M³	10,645.60
3.000	Hormígon en:				
3.001	BADEN	11.04	M3	7,945.23	87,715.34
3.002	ACERA	200.00	M2	1,206.16	241,232.00
3.003	TELFON	11.12	M3	3,050.12	33,917.33
3.004	CONTE	200.00	ML	1,488.69	297,738.00
	Subtotal			M³	660,602.67
4.000	Otros				
4.001	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A.	3,000.00	3,000.00
	Subtotal				3,000.00
	Sub total general				688,868.27
5.000	Gastos indirectos				
5.001	Direccion tecnica	10.00	%	688,868.27	68,886.83
5.002	Administracion	3.00	%	688,868.27	20,666.05
5.003	Tramporte	3.00	%	688,868.27	20,666.05
5.004	Ley 6-86 - (Ley laboral)	1.00	%	688,868.27	6,888.68
5.005	Codia	0.10	%	688,868.27	688.87
	Total gastos indirectos				117,796.47
	Total general apagar				806,666

Sergio A. Peña
Ing. Sergio A. Peña

CODIA 36424





Ayuntamiento Municipal de Mao

Departamento de Obras Municipales

Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33



Alcaldía del Municipio de MAO

PROYECTO: CONTINUACION CENTRO COMUNAL MAMA TINGO

PROPIETARIO:

AYUNTAMIENTO DE MAO

PPM2025

CALLES: VER LEV. TOPOGRAFICO

SECTOR: LOS CERROS DE MAO , MAO, VALVERDE

MILAGROS PEÁ

LOTE

5

15/10/2024

(829)-646-7983

ZONA

5.00

PRESUPUESTO BASE

SEC	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor(RD\$)
1.000	Otros				
1.001	REPARACION CENTRO COMUNAL	1.00	P.A.	751,494.10	751,494.10
	Subtotal				751,494.10
	Sub total general				751,494.10
2.000	Gastos indirectoas				
2.001	Direccion tecnica	10.00	%	751,494.10	75,149.41
2.002	Administracion	3.00	%	751,494.10	22,544.82
2.003	Tramporte	3.00	%	751,494.10	22,544.82
2.004	Ley 6-86 - (Ley laboral)	1.00	%	751,494.10	7,514.94
2.005	Codia	0.10	%	751,494.10	751.49
	Total gastos indirectos				128,505.49
	Total general apagar				880,000

Ing. Sergio A. Peña

CODIA 36424





Ayuntamiento Municipal de Mao
Departamento de Obras Municipales
Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33



PROYECTO: CONSTRUCCION - (RECONSTRUCCION) CONTENES

PROPIETARIO:

AYUNTAMIENTO DE MAO

PPM2025

CALLES: ver lev. Top.

OLECNYS GUZMAN (829)-324-9079

SECTOR: CAÑADA PIEDRA, MAO, VALVERDE

LOTE

6

15/10/2024

ZONA

4.00

PRESUPUESTO BASE

SEC	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor(RD\$)
1.000	trabajos preliminares				
1.010	LEV. TOPOGRAFICO	1.00	UD	8,500.00	8,500.00
1.020	DEMOLICION	3.50	M3	850.00	2,975.00
	Subtotal			M³	11,475.00
2.000	Movimiento de tierra				
2.001	EXCAVACION	28.20	M3	380.00	10,716.00
2.002	RELLENO COMPACTADO	0.00	P.A.	400.00	0.00
2.003	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	5.180	M3	350.00	1,813.00
	Subtotal			M³	12,529.00
3.000	Hormigon en:				
3.001	BADEN	0.00	M3	7,945.23	0.00
3.002	ACERA	0.00	M2	1,206.16	0.00
3.003	TELFON	14.45	M3	3,050.12	44,058.98
3.004	CONTE	415.00	ML	1,488.69	617,806.35
	Subtotal			M³	661,865.33
4.000	Otros				
4.001	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A.	3,000.00	3,000.00
	Subtotal				3,000.00
	Sub total general				688,869.33
5.000	Gastos indirectos				
5.001	Direccion tecnica	10.00	%	688,869.33	68,886.93
5.002	Administracion	3.00	%	688,869.33	20,666.08
5.003	Tramporte	3.00	%	688,869.33	20,666.08
5.004	Ley 6-86 - (Ley laboral)	1.00	%	688,869.33	6,888.69
5.005	Codia	0.10	%	688,869.33	688.87
	Total gastos indirectos				117,796.66
	Total general apagar				806,666

Ing. Sergio A. Peña

CODIA 36424





Ayuntamiento Municipal de Mao

Departamento de Obras Municipales

Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33



PROYECTO: CONSTRUCCION - (RECONSTRUCCION) CONTENES Y ACERAS

PROPIETARIO: AYUNTAMIENTO DE MAO PPM2025

CALLES: ver lev. Top.

RAMON MARTINEZ (829)-335-6663

SECTOR: LOS QUEMADOS, MAO, VALVERDE LOTE 8

15/10/2024 ZONA 6.00

PRESUPUESTO BASE

SEC	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor(RD\$)
1.000	trabajos preliminares				
1.010	LEV. TOPOGRAFICO	1.00	UD	8,500.00	8,500.00
1.020	DEMOLICION	2.30	M3	850.00	1,955.00
	Subtotal			M³	10,455.00
2.000	Movimiento de tierra				
2.001	EXCAVACION	9.76	M3	380.00	3,709.56
2.002	RELLENO COMPACTADO	0.00	P.A.	400.00	0.00
2.003	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	3.404	M3	350.00	1,191.40
	Subtotal			M³	4,900.96
3.000	Hormigon en:				
3.001	BADEN	0.00	M3	7,945.23	0.00
3.002	ACERA	95.00	M2	1,206.16	114,585.20
3.003	TELFON	0.00	M3	3,050.12	0.00
3.004	CONTE	100.00	ML	1,488.69	148,869.00
	Subtotal			M³	263,454.20
4.000	Otros				
4.001	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A.	3,000.00	3,000.00
	Subtotal				3,000.00
	Sub total general				281,810.16
5.000	Gastos indirectos				
5.001	Direccion tecnica	10.00	%	281,810.16	28,181.02
5.002	Administracion	3.00	%	281,810.16	8,454.30
5.003	Tramporte	3.00	%	281,810.16	8,454.30
5.004	Ley 6-86 - (Ley laboral)	1.00	%	281,810.16	2,818.10
5.005	Codia	0.10	%	281,810.16	281.81
	Total gastos indirectos				48,189.54
	Total general apagar				330,000

Sergio A. Peña
Ing. Sergio A. Peña

CODIA 36424





Ayuntamiento Municipal de Mao

Departamento de Obras Municipales

Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33



PROYECTO: CONSTRUCCION - (RECONSTRUCCION) CONTENES Y ACERAS

PROPIETARIO:

AYUNTAMIENTO DE MAO

PPM2025

CALLES: ver lev. Top.

QUILVIO COLON (809)-757-3668

SECTOR: LOS MEDICOS, MAO, VALVERDE

LOTE

9

15/10/2024

ZONA

5.00

PRESUPUESTO BASE

SEC	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor(RD\$)
1.000	trabajos preliminares				
1.010	LEV. TOPOGRAFICO	1.00	UD	8,500.00	8,500.00
1.020	DEMOLICION	30.30	M3	850.00	25,755.00
	Subtotal			M³	34,255.00
2.000	Movimiento de tierra				
2.001	EXCAVACION	11.30	M3	380.00	4,294.00
2.002	RELLENO COMPACTADO	0.00	P.A.	400.00	0.00
2.003	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	44.844	M3	350.00	15,695.40
	Subtotal			M³	19,989.40
3.000	Hormigon en:				
3.001	BADEN	0.00	M3	7,945.23	0.00
3.002	ACERA	230.00	M2	1,206.16	277,416.80
3.003	TELFON	0.00	M3	3,050.12	0.00
3.004	CONTE	280.00	ML	1,488.69	416,833.20
	Subtotal			M³	694,250.00
4.000	Otros				
4.001	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A.	3,000.00	3,000.00
	Subtotal				3,000.00
	Sub total general				751,494.40
5.000	Gastos indirectos				
5.001	Direccion tecnica	10.00	%	751,494.40	75,149.44
5.002	Administracion	3.00	%	751,494.40	22,544.83
5.003	Tramporte	3.00	%	751,494.40	22,544.83
5.004	Ley 6-86 - (Ley laboral)	1.00	%	751,494.40	7,514.94
5.005	Codia	0.10	%	751,494.40	751.49
	Total gastos indirectos				128,505.54
	Total general apagar				880,000

Sergio A. Peña
Ing. Sergio A. Peña

CODIA 36424





Ayuntamiento Municipal de Mao

Departamento de Obras Municipales

Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33



PROYECTO: CONSTRUCCION - (RECONSTRUCCION) BADENES, ACERAS Y CONTENES

PROPIETARIO:

AYUNTAMIENTO DE MAO

PPM2025

CALLES: ver lev. Top.

JORGE PEREZ (809)-828-5722

SECTOR: EL SAMAN, MAO, VALVERDE

LOTE

10

15/10/2024

ZONA

2.00

PRESUPUESTO BASE

SEC	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor(RD\$)
1.000	trabajos preliminares				
1.010	LEV. TOPOGRAFICO	1.00	UD	8,500.00	8,500.00
1.020	DEMOLICION	32.40	M3	850.00	27,540.00
	Subtotal			M³	36,040.00
2.000	Movimiento de tierra				
2.001	EXCAVACION	32.50	M3	380.00	12,350.00
2.002	RELLENO COMPACTADO	4.50	P.A.	400.00	1,800.00
2.003	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	47.952	M3	350.00	16,783.20
	Subtotal			M³	30,933.20
3.000	Hormigón en:				
3.001	BADEN	11.40	M3	7,945.23	90,575.62
3.002	ACERA	100.00	M2	1,206.16	120,616.00
3.003	TELFON	13.00	M3	3,050.12	39,651.25
3.004	CONTE	100.00	ML	1,488.69	148,869.00
	Subtotal			M³	399,711.88
4.000	Otros				
4.001	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A.	3,000.00	3,000.00
	Subtotal				3,000.00
	Sub total general				469,685.08
5.000	Gastos indirectos				
5.001	Direccion tecnica	10.00	%	469,685.08	46,968.51
5.002	Administracion	3.00	%	469,685.08	14,090.55
5.003	Tramporte	3.00	%	469,685.08	14,090.55
5.004	Ley 6-86 - (Ley laboral)	1.00	%	469,685.08	4,696.85
5.005	Codia	0.10	%	469,685.08	469.69
	Total gastos indirectos				80,316.15
	Total general apagar				550,000

Sergio Peña
Ing. Sergio A. Peña

CODIA 36424





Ayuntamiento Municipal de Mao

Departamento de Obras Municipales

Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33



PROYECTO: CONSTRUCCION - (RECONSTRUCCION) CONTENES Y ACERAS

PROPIETARIO:

AYUNTAMIENTO DE MAO

PPM2025

CALLES: ver lev. Top.

VINICIA RODRIGUEZ (809)-729-3860

SECTOR: VILLA BOGAERT, MAO, VALVERDE

LOTE

11

15/10/2024

ZONA

6.00

PRESUPUESTO BASE

SEC	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor(RD\$)
1.000	trabajos preliminares				
1.010	LEV. TOPOGRAFICO	1.00	UD	8,500.00	8,500.00
1.020	DEMOLICION	30.30	M3	850.00	25,755.00
	Subtotal			M³	34,255.00
2.000	Movimiento de tierra				
2.001	EXCAVACION	11.30	M3	380.00	4,294.00
2.002	RELLENO COMPACTADO	0.00	P.A.	400.00	0.00
2.003	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	44.844	M3	350.00	15,695.40
	Subtotal			M³	19,989.40
3.000	Hormigon en:				
3.001	BADEN	0.00	M3	7,945.23	0.00
3.002	ACERA	230.00	M2	1,206.16	277,416.80
3.003	TELFON	0.00	M3	3,050.12	0.00
3.004	CONTE	280.00	ML	1,488.69	416,833.20
	Subtotal			M³	694,250.00
4.000	Otros				
4.001	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A.	3,000.00	3,000.00
	Subtotal				3,000.00
	Sub total general				751,494.40
5.000	Gastos indirectos				
5.001	Direccion tecnica	10.00	%	751,494.40	75,149.44
5.002	Administracion	3.00	%	751,494.40	22,544.83
5.003	Tramporte	3.00	%	751,494.40	22,544.83
5.004	Ley 6-86 - (Ley laboral)	1.00	%	751,494.40	7,514.94
5.005	Codia	0.10	%	751,494.40	751.49
	Total gastos indirectos				128,505.54
	Total general apagar				880,000

Ing. Sergio A. Peña

CODIA 36424





Ayuntamiento Municipal de Mao

Departamento de Obras Municipales

Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33



PROYECTO: CONSTRUCCION - (RECONSTRUCCION) CONTENES Y ACERAS

PROPIETARIO:

AYUNTAMIENTO DE MAO

PPM2025

CALLES: ver lev. Top.

RAFAEL RODRIGUEZ (809)-802-5995

SECTOR: LOS CERROS DE MAO, MAO, VALVERDE

LOTE

12

15/10/2024

ZONA

5.00

PRESUPUESTO BASE

SEC	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor(RD\$)
1.000	trabajos preliminares				
1.010	LEV. TOPOGRAFICO	1.00	UD	8,500.00	8,500.00
1.020	DEMOLICION	5.50	M3	850.00	4,675.00
	Subtotal			M³	13,175.00
2.000	Movimiento de tierra				
2.001	EXCAVACION	18.05	M3	380.00	6,860.52
2.002	RELLENO COMPACTADO	0.00	P.A.	400.00	0.00
2.003	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	8.140	M3	350.00	2,849.00
	Subtotal			M³	9,709.52
3.000	Hormigon en:				
3.001	BADEN	0.00	M3	7,945.23	0.00
3.002	ACERA	256.00	M2	1,206.16	308,776.96
3.003	TELFON	0.00	M3	3,050.12	0.00
3.004	CONTE	280.00	ML	1,488.69	416,833.20
	Subtotal			M³	725,610.16
4.000	Otros				
4.001	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A.	3,000.00	3,000.00
	Subtotal				3,000.00
	Sub total general				751,494.68
5.000	Gastos indirectos				
5.001	Direccion tecnica	10.00	%	751,494.68	75,149.47
5.002	Administracion	3.00	%	751,494.68	22,544.84
5.003	Tramporte	3.00	%	751,494.68	22,544.84
5.004	Ley 6-86 - (Ley laboral)	1.00	%	751,494.68	7,514.95
5.005	Codia	0.10	%	751,494.68	751.49
	Total gastos indirectos				128,505.59
	Total general apagar				880,000

Ing. Sergio A. Peña

CODIA 36424





Ayuntamiento Municipal de Mao
Departamento de Obras Municipales
Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33



PROYECTO: CONSTRUCCION -LOCAL BLOQUE JUNTA DE VECINOS

PROPIETARIO:

AYUNTAMIENTO DE MAO

PPM2025

CALLES: ver lev. Top.

BELKYS RODRIGUEZ (829)-788-9242

SECTOR: MARIA AUXILIADORA , MAO, VALVERDE

LOTE

13

15/10/2024

ZONA

6.00

PRESUPUESTO BASE

SEC	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor(RD\$)
1.00 ESTRUCTURAS					
1.01	Muro bloque horm. 8" C/LL. S.N.P. arm. #3 @ 60cm. > 3m	135.55	m ²	1,530.00	207,391.50
1.02	Columnas C-1, ha. f'c = 210 kg/cm ² enc. mad. 20 x 20 cms 4 Ø 1/2"	1.20	m ³	47,114.52	56,537.42
1.03	Columnas C-2, ha. f'c = 210 kg/cm ² enc. mad. 25 x 40 cms 4 Ø 1/2" + 4 Ø 3/4"	1.20	m ³	40,995.67	49,194.81
1.04	Escalera Ø 3/8" @0.20m + Ø 1/2" @0.10m + Zapata 60x120	0.00	m ³	53,348.90	0.00
1.05	Dinteles D1 60x20	2.00	m ³	21,360.00	42,720.00
1.06	Vigas de carga 20 x 40 cms	1.53	m ³	38,759.05	59,301.35
1.07	Vigas de amarre 20 x 20 cms	2.32	m ³	38,260.60	88,764.59
1.08	Losa plana maciza Ha. F'c=210 kg/cm ² esp. 13cm. h<3,50m	11.00	m ³	22,507.71	247,584.83
	Subtotal			M³	751,494.50
	Sub total general				751,494.50
2.000 Gastos indirectos					
2.001	Direccion tecnica	10.00	%	751,494.50	75,149.45
2.002	Administracion	3.00	%	751,494.50	22,544.83
2.003	Tramporte	3.00	%	751,494.50	22,544.83
2.004	Ley 6-86 - (Ley laboral)	1.00	%	751,494.50	7,514.94
2.005	Codia	0.10	%	751,494.50	751.49
	Total gastos indirectos				128,505.56
	Total general apagar				880,000

Ing. Sergio A. Peña

CODIA 36424





Ayuntamiento Municipal de Mao

Departamento de Obras Municipales

Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33



PROYECTO: CONSTRUCCION - (RECONSTRUCCION) BADENES, ACERAS Y CONTENES

PROPIETARIO:

AYUNTAMIENTO DE MAO

PPM2025

CALLES: ver lev. Top.

IVON MOREL (809)-462-4570

SECTOR: YERBA DE GUINEA, MAO, VALVERDE

LOTE

14

15/10/2024

ZONA

2.00

PRESUPUESTO BASE

SEC	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor(RD\$)
1.000	trabajos preliminares				
1.010	LEV. TOPOGRAFICO	1.00	UD	8,500.00	8,500.00
1.020	DEMOLICION	32.40	M3	850.00	27,540.00
	Subtotal			M³	36,040.00
2.000	Movimiento de tierra				
2.001	EXCAVACION	32.50	M3	380.00	12,350.00
2.002	RELLENO COMPACTADO	4.50	P.A.	400.00	1,800.00
2.003	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	47.952	M3	350.00	16,783.20
	Subtotal			M³	30,933.20
3.000	Hormigón en:				
3.001	BADEN	5.70	M3	7,945.23	45,287.81
3.002	ACERA	140.00	M2	1,206.16	168,862.40
3.003	TELFON	12.03	M3	3,050.12	36,692.94
3.004	CONTE	100.00	ML	1,488.69	148,869.00
	Subtotal			M³	399,712.15
4.000	Otros				
4.001	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A.	3,000.00	3,000.00
	Subtotal				3,000.00
	Sub total general				469,685.35
5.000	Gastos indirectos				
5.001	Direccion tecnica	10.00	%	469,685.35	46,968.54
5.002	Administracion	3.00	%	469,685.35	14,090.56
5.003	Tramporte	3.00	%	469,685.35	14,090.56
5.004	Ley 6-86 - (Ley laboral)	1.00	%	469,685.35	4,696.85
5.005	Codia	0.10	%	469,685.35	469.69
	Total gastos indirectos				80,316.20
	Total general apagar				550,000

Ing. Sergio A. Peña

CODIA 36424

